Untergrund:

- Beton min. 4 Wochen alt / junge Zementestriche
- junge Calciumsulfatestriche ≤ 1,5 CM-%
- keramischer Altbelag
- Gussasphalt / Holzunterkonstruktion
- Trockenestrich / Hohlboden

Verlege-/Produktvorschlag mit





Stand: 22.01.2019

Hinweis: Die Angaben in den jeweiligen Datenblättern der zum Einsatz kommenden Produkte sind zu beachten.

| Oberbelag | FLIESE | NATURSTEIN |
|-------------------------------------|---|---|
| Grundierung | Okatmos® UG 30 / Okatmos® DSG | |
| Unebenheiten ausgleichen 1) | je nach Untergrund: Servoplan Ki 1 (Armierungsfasern) / Servoplan S 111 (Armierungsfasern) / Servofix SLA | |
| Optional: Grundierung | Okatmos® UG 30 / Okatmos® DSG | |
| Verlegung Flächenheizelement-System | Servoflex 4 royal / Servoflex K-Schnell SuperTec | |
| Heizrohre ³⁾ | Heizrohre verlegen, anschließen und Funktionsheizen durchführen | |
| Entkopplung 3) 4) | Indor Tec° THERM 2E-SK | |
| Kleber ²⁾ | Servoflex 4 royal / Servoflex K-Plus SuperTec Servoflex-Trio-SuperTec / Servolight S1 SuperTec | Servoflex 4 royal / Servoflex K-Schnell SuperTec Servoflex-Trio-schnell SuperTec weiß/grau |
| Fugenmörtel | Servoperl royal schnell / Servoflex F | |
| Bewegungsfugen | Oka Silicon | Oka Silicon M |

Technische Kurzinformation

| Aufbauhöhe | ab ca. 45 mm inkl. 10 mm Keramik | |
|------------------------|---|--|
| Dichtigkeitsprüfung | vor Verlegung der selbstklebenden Entkopplung Indor Tec THERM 2E-SK | |
| Belegreif | sofort nach dem Funktionsheizen (min. 1 h/40 °C) | |
| Begehbar Elementplatte | 2 – 3 Stunden | |
| Begehbar Oberbelag | ca. 6 – 12 Stunden, je nach Auswahl des Klebemörtels | |
| Gesamtzeit | ca. 5 Tage | |

- 1) Ggf. erforderliche Ausgleichsspachtelung zur Erfüllung der erhöhten Anforderungen gemäß DIN 18202 Tabelle 3, Zeile 3.
- 2) Max. Feldgröße 40 m², max. Seitenlänge 8 m.
- 3) Erforderliches System-Zubehör beachten.
- 4) Wenn erforderlich, AIV-B mit Kiesel Dichtbahn und Zubehör.